



COMUNE DI TERRICCIOLA

Provincia di Pisa
Settore 2 "Tecnico"



IMPIANTO SPORTIVO "FONTE DELLE DONNE"

Intervento di Completamento, Messa in Sicurezza, Efficientamento Energetico ed Abbattimento Barriere Architettoniche

CUP C63I25000180006

Progetto Esecutivo (PE)

Sindaco

Matteo ARCENNI

Vicesindaco

avv. Elena BALDINI ORLANDINI

Responsabile Unico di Progetto (RUP)

arch. Fausto CONDELLO

Gruppo di lavoro stazione appaltante

geom. Giovanni GONNELLI

geom. Simona MAGGINI

Progettazione architettonica

geom. Giovanni GONNELLI (Comune di Terricciola)

ing. Andrea BENVENUTI

Progettazione strutturale

ing. Andrea BENVENUTI

Coordinamento sicurezza

ing. Ilaria CIOMPI

Progettazione impiantistica

ing. Paolo GOZZINI

ing. Claudio STACCHINI

Consulenza Geologica

geol. Simone STEFANI

Indagini archeologiche

dott. Antonio ALBERTI




D10b

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Rev. 1

10/06/2026



COMUNE DI TERRICCIOLA
Provincia di Pisa

pag. 1

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OGGETTO: IMPIANTO SPORTIVO "FONTE DELLE DONNE" - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO, MESSA IN SICUREZZA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. CUP C63I25000180006

COMMITTENTE: COMUNE DI TERRICCIOLA

Terricciola, 10/06/2026

IL TECNICO
Geom. Giovanni Gonnelli

COMMITTENTE: COMUNE DI TERRICCIOLA

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					45,16		6'384,95
	- da griglia a canale B a tubazione - per fognatura diam.250:		3,90	0,400	0,600	0,94		
	- da pozzetto 4 a pozzetto 5		21,50	0,500	0,700	7,53		
	- da pozzetto 9 a pozzetto 10		7,20	0,500	0,700	2,52		
	- da pozzetto 10 a pozzetto 6		9,50	0,500	0,700	3,33		
	- da pozzetto 11 a pozzetto 7		8,30	0,500	0,700	2,91		
	- da pozzetto 16 a pozzetto 17		18,00	0,500	1,000	9,00		
	- da pozzetto 17 a pozzetto 18		18,00	0,500	1,000	9,00		
	- per ognatura diam.315:							
	- da Via Poggiarelli a pozzetto 5		18,00	0,500	1,000	9,00		
	- da pozzetto 5 a pozzetto 6		14,30	0,500	1,400	10,01		
	- da pozzetto 6 a pozzetto 7		15,80	0,500	1,400	11,06		
	- da pozzetto 7 a pozzetto 8		11,60	0,500	1,400	8,12		
	- da pozzetto 8 a pozzetto 21		10,60	0,500	1,400	7,42		
	- da fossa a pozzetto 18		3,00	0,500	1,000	1,50		
	- da pozzetto 18 a pozzetto 19		9,10	0,500	1,500	6,83		
	- da pozzetto 19 a pozzetto 20		15,40	0,500	1,500	11,55		
	- da pozzetto 20 a pozzetto 21		15,60	0,500	1,500	11,70		
	- intubamento area cassonetti		13,30	0,500	0,500	3,33		
	- per fossa laterale a valle *(lung.=20+13+17+ 18)*(larg.=(0,500+0,300)/2)		68,00	0,400	0,500	13,60		
	- per fognatura diam.400:							
	- da pozzetto 21 a pozzetto 22		12,40	0,600	0,900	6,70		
	- da pozzetto 22 a pozzetto 23-24	2,00	20,80	0,600	0,900	22,46		
	- da pozzetto 24 a pozzetto 25		23,00	0,600	0,900	12,42		
	- da pozzetto 25 a pozzetto 26		6,00	0,600	0,900	3,24		
	- da pozzetto 26 a pozzetto 27		30,00	0,600	0,900	16,20		
	- da pozzetto 27 a pozzetto 28 *(lung.=12,00+ 1)		13,00	0,600	0,900	7,02		
	- per pozzetti dimensioni esterne cm.50x50x50							
	- per cadiotoie stradali (Griglie) da n.1 a n.17	17,00	0,70	0,700	0,800	6,66		
	- per pozzetto n.1	1,00	0,70	0,700	0,800	0,39		
	- per pozzetto illuminazione stradale da n.1 a n.21	21,00	0,70	0,700	0,800	8,23		
	- per pozzetto dimensioni esterne cm.60x60x60							
	- pozzetti stradali da n.2 a n.4	3,00	0,80	0,800	0,900	1,73		
	- pozzetti stradali da n.6 a n.8 (doppio elemento - elemento + prolunga)	3,00	0,80	0,800	1,500	2,88		
	- pozzetti stradali da n.9 e n.10	2,00	0,80	0,800	0,900	1,15		
	- pozzetti stradali n.11	1,00	0,80	0,800	0,900	0,58		
	- pozzetti stradali n.12 e n.14	2,00	0,80	0,800	0,900	1,15		
	- pozzetti stradali n.13 e n.15 (doppio elemento - elemento + prolunga)	2,00	0,80	0,800	1,500	1,92		
	- pozzetti stradali da n.16 a n.17	2,00	0,80	0,800	0,900	1,15		
	- per pozzetto dimensioni esterne cm.70x70x70							
	- pozzetto n.5 (doppio elemento - elemento + prolunga)	1,00	0,90	0,900	1,700	1,38		
	- pozzetti stradale da n.18 a n.21 (doppio elemento - elemento + prolunga)	4,00	0,90	0,900	1,700	5,51		
	- pozzetto area a verde (impianto sportivo e reede da n.22 a n.27)	6,00	0,90	0,900	1,000	4,86		
	- per pozzetto dimensioni esterne cm.90x90x90							
	- pozzetto n.28	1,00	1,20	1,200	1,200	1,73		
	A RIPORTARE					281,87		6'384,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					281,87		6'384,95
	- per griglia a canale							
	- per griglia a canale A *(lung.=3+2+3)		8,00	0,400	0,400	1,28		
	- per griglia a canale B *(lung.=1+4+1)		6,00	0,400	0,400	0,96		
	- per plinti impianto illuminazione parcheggio e viabilità							
	- da n.1 a n.22	22,00	1,00	1,000	1,000	22,00		
	- per cavidotto corrugato per illuminazione							
	- Tratto da pozzetto n.1-2-3-4-5	4,00	10,90	0,400	0,700	12,21		
	- Tratto da pozzetto n.5-6-7-8-9 *(lung.=7,70+3,20+1,80+32,90)		45,60	0,400	0,700	12,77		
	- Tratto da pozzetto n.9-22		8,70	0,400	0,700	2,44		
	- Tratto da pozzetto n.22-28-10-11 *(lung.=21,10+11,30+14,75)		47,15	0,400	0,700	13,20		
	- Tratto da pozzetto n.11-12-13-14-23-15 *(lung.=23,3+26,2+24,9+21,4+1,20+4,60)		101,60	0,400	0,700	28,45		
	- Tratto da pozzetto n.11-25-24-15 *(lung.=9,1+1,0+0,8+5,5+7,30)		23,70	0,400	0,700	6,64		
	- Tratto da pozzetto n.25-18-19 *(lung.=18,80+25,60)		44,40	0,400	0,700	12,43		
	- Tratto da pozzetto n.15-19-26-20-21-27 *(lung.=52,5+1,2+2,2+17,90+3,0)		76,80	0,400	0,700	21,50		
	- Tratto da pozzetto n.28-16-17		12,40	0,400	0,700	3,47		
	- per cordonato diritto							
	- tratto lungo Via Poggiarelli		18,00	0,500	0,300	2,70		
	- tratto O (tra A e L) *(lung.=26,55+13,00+2,00+2,00+55,80+6,75+18,05+19,20)		143,35	0,500	0,300	21,50		
	- tratto P (tra Via Poggiarelli e B) *(lung.=0,65+5,50+16,25+18,95)		41,35	0,500	0,300	6,20		
	- tratto Q (tra B e C) *(lung.=10,2+29,8+1,0+0,7)		41,70	0,500	0,300	6,26		
	- tratto R (tra C e E) *(lung.=38,0+5,90)		43,90	0,500	0,300	6,59		
	- tratto R (tra C e E) interno parcheggio *(lung.=6,75+42,50+5,40)		54,65	0,500	0,300	8,20		
	- tratto S (tra E e L) *(lung.=10,60+0,60+4,25+15,25+2,00+6,40+19,55+4,10+0,50+7,00+11,90+20,50+5,80+3,50+1,10+26,40+11,20+2,30)		152,95	0,500	0,300	22,94		
	- tratto S (aiuole) *(lung.=1,20+5,50+8,40+1,15+8,60)		24,85	0,500	0,300	3,73		
	- tratto S (aiuole) *(lung.=2,60+1,15+2,60+1,15)		7,50	0,500	0,300	1,13		
	- tratto S (aiuole) *(lung.=13,10+1,15+13,10+0,80)		28,15	0,500	0,300	4,22		
	- tratto S (aiuole) *(lung.=5,50+1,00)		6,50	0,500	0,300	0,98		
	- tratto S (uscita sicurezza) *(lung.=1,1+1,0)		2,10	0,500	0,300	0,32		
	- tratto T (tra I e H doppio)	2,00	17,70	0,500	0,300	5,31		
	- tratto U (tra G e F doppio)	2,00	28,80	0,500	0,300	8,64		
	- per cordonato curvo							
	- tratto A - raggio 1,5		4,40	0,500	0,300	0,66		
	- tratto B - raggio 5,0		5,10	0,500	0,300	0,77		
	- tratto C - raggio 5,0 *(lung.=7,90+5,10)		13,00	0,500	0,300	1,95		
	- tratto E - raggio 3,0		4,30	0,500	0,300	0,65		
	- tratto F-G-H-I - raggio 5,0	4,00	15,70	0,500	0,300	9,42		
	- tratto L - raggio 5,0		8,60	0,500	0,300	1,29		
	A RIPORTARE					532,68		6'384,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					532,68		6'384,95
3 / 3 T26_04.A04. 011.001	- per zanella petta singola							
	- tratto S (tra E e L) *(lung.=10,90+3,40+18,50+6,50+11,90+20,50+5,80)		77,50	0,150	0,300	3,49		
	- per zannella doppia petta							
	- tratto area cassonetti		13,00	0,700	0,300	2,73		
	- per massetti							
	- per marciapiede ingresso tratto S	108,60			0,200	21,72		
	- per area cassonetti		13,00	1,750	0,200	4,55		
	- per area BOX		2,45	6,100	0,200	2,99		
	SOMMANO m³					568,16	5,17	2'937,39
	SCAVO A STRETTA SEZIONE OBBLIGATA -							
	PROF.< m 1,50 - SOVRAPPREZZO PER							
	SCAVI ISOLATI							
	Cat 1 - Opere di urbanizzazione (Parcheggio,							
	viabilità, ecc.)							
	- per fognatura diam.160:							
	- da griglia 1 a pozzetto 1		2,50	0,400	0,600	0,60		
	- da pozzetto 1 a pozzetto 2		3,30	0,400	0,600	0,79		
	- da griglia 2 a pozzetto 2		16,60	0,400	0,600	3,98		
	- da griglia 3 a pozzetto 2		2,70	0,400	0,600	0,65		
	- da griglia 4 a pozzetto 3		2,70	0,400	0,600	0,65		
	- da griglia 17 a pozzetto 4		3,00	0,400	0,600	0,72		
	- da griglia 5 a griglia 6		8,40	0,400	0,600	2,02		
	- da griglia 7 a pozzetto 9		1,50	0,400	0,600	0,36		
	- da griglia 8 a pozzetto 5		4,60	0,400	0,600	1,10		
	- da griglia 9 a pozzetto 16		1,20	0,400	0,600	0,29		
	- da griglia 10 a pozzetto 17		1,20	0,400	0,600	0,29		
	- da griglia 11 a pozzetto 18		1,60	0,400	0,600	0,38		
	- da pozzetto 12 a pozzetto 13		17,00	0,400	0,600	4,08		
	- da pozzetto 14 a pozzetto 15		13,00	0,400	0,600	3,12		
	- per fognatura diam.200:							
	- da pozzetto 2 a pozzetto 3		18,00	0,400	0,700	5,04		
	- da pozzetto 3 a pozzetto 4		18,00	0,400	0,700	5,04		
	- da griglia 6 a pozzetto 9		6,50	0,400	0,700	1,82		
	- da pozzetto 8 a predisposizione	2,00	3,00	0,400	0,700	1,68		
	- da pozzetto 13 a predisposizione		3,00	0,400	0,700	0,84		
	- da pozzetto 13 a pozzetto 20		9,00	0,400	0,700	2,52		
	- da pozzetto 15 a predisposizione		3,00	0,400	0,700	0,84		
	- da pozzetto 15 a 19		7,30	0,400	0,700	2,04		
	- da pozzetto 18 a pozzetto 19		10,80	0,400	0,700	3,02		
	- da griglia 12 a pozzetto 20		7,30	0,400	0,600	1,75		
	- da griglia 13 a pozzetto 21		3,00	0,400	0,600	0,72		
	- da griglia a canale A a pozzetto 21		3,40	0,400	0,600	0,82		
	- da griglia a canale B a tubazione		3,90	0,400	0,600	0,94		
	- per fognatura diam.250:							
	- da pozzetto 4 a pozzetto 5		21,50	0,500	0,700	7,53		
	- da pozzetto 9 a pozzetto 10		7,20	0,500	0,700	2,52		
	- da pozzetto 10 a pozzetto 6		9,50	0,500	0,700	3,33		
	- da pozzetto 11 a pozzetto 7		8,30	0,500	0,700	2,91		
	- da pozzetto 16 a pozzetto 17		18,00	0,500	1,000	9,00		
	A RIPORTARE					71,39		9'322,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					71,39		9'322,34
	- da pozzetto 17 a pozzetto 18		18,00	0,500	1,000	9,00		
	- per ognatura diam.315:							
	- da Via Poggiarelli a pozzetto 5		18,00	0,500	1,000	9,00		
	- da pozzetto 5 a pozzetto 6		14,30	0,500	1,400	10,01		
	- da pozzetto 6 a pozzetto 7		15,80	0,500	1,400	11,06		
	- da pozzetto 7 a pozzetto 8		11,60	0,500	1,400	8,12		
	- da pozzetto 8 a pozzetto 21		10,60	0,500	1,400	7,42		
	- da fossa a pozzetto 18		3,00	0,500	1,000	1,50		
	- da pozzetto 18 a pozzetto 19		9,10	0,500	1,500	6,83		
	- da pozzetto 19 a pozzetto 20		15,40	0,500	1,500	11,55		
	- da pozzetto 20 a pozzetto 21		15,60	0,500	1,500	11,70		
	- intubamento area cassonetti		13,30	0,500	0,500	3,33		
	- per fossa laterale a valle *(lung.=20+13+17+18)*(larg.=(0,500+0,300)/2)		68,00	0,400	0,500	13,60		
	- per fognatura diam.400:							
	- da pozzetto 21 a pozzetto 22		12,40	0,600	0,900	6,70		
	- da pozzetto 22 a pozzetto 23-24	2,00	20,80	0,600	0,900	22,46		
	- da pozzetto 24 a pozzetto 25		23,00	0,600	0,900	12,42		
	- da pozzetto 25 a pozzetto 26		6,00	0,600	0,900	3,24		
	- da pozzetto 26 a pozzetto 27		30,00	0,600	0,900	16,20		
	- da pozzetto 27 a pozzetto 28 *(lung.=12,00+1)		13,00	0,600	0,900	7,02		
	- per pozzetti dimensioni esterne cm.50x50x50							
	- per caditoie stradali (Griglie) da n.1 a n.17	17,00	0,70	0,700	0,800	6,66		
	- per pozzetto n.1	1,00	0,70	0,700	0,800	0,39		
	- per pozzetto illuminazione stradale da n.1 a n.21	21,00	0,70	0,700	0,800	8,23		
	- per pozzetto dimensioni esterne cm.60x60x60							
	- pozzetti stradali da n.2 a n.4	3,00	0,80	0,800	0,900	1,73		
	- pozzetti stradali da n.6 a n.8 (doppio elemento + prolunga)	3,00	0,80	0,800	1,500	2,88		
	- pozzetti stradali da n.9 e n.10	2,00	0,80	0,800	0,900	1,15		
	- pozzetti stradali n.11	1,00	0,80	0,800	0,900	0,58		
	- pozzetti stradali n.12 e n.14	2,00	0,80	0,800	0,900	1,15		
	- pozzetti stradali n.13 e n.15 (doppio elemento + prolunga)	2,00	0,80	0,800	1,500	1,92		
	- pozzetti stradali da n.16 a n.17	2,00	0,80	0,800	0,900	1,15		
	- per pozzetto dimensioni esterne cm.70x70x70							
	- pozzetto n.5 (doppio elemento - elemento + prolunga)	1,00	0,90	0,900	1,700	1,38		
	- pozzetti stradale da n.18 a n.21 (doppio elemento - elemento + prolunga)	4,00	0,90	0,900	1,700	5,51		
	- pozzetto area a verde (impianto sportivo e reede da n.22 a n.27)	6,00	0,90	0,900	1,000	4,86		
	- per pozzetto dimensioni esterne cm.90x90x90							
	- pozzetto n.28	1,00	1,20	1,200	1,200	1,73		
	- per griglia a canale							
	- per griglia a canale A *(lung.=3+2+3)		8,00	0,400	0,400	1,28		
	- per griglia a canale B *(lung.=1+4+1)		6,00	0,400	0,400	0,96		
	- per plinti impianto illuminazione parcheggio e viabilità							
	- da n.1 a n.22	22,00	1,00	1,000	1,000	22,00		
	- per cavidotto corrugato per illuminazione							
	A RIPORTARE					306,11		9'322,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					306,11		9'322,34
	- Tratto da pozzetto n.1-2-3-4-5	4,00	10,90	0,400	0,700	12,21		
	- Tratto da pozzetto n.5-6-7-8-9 *(lung.=7,70+3,20+1,80+32,90)		45,60	0,400	0,700	12,77		
	- Tratto da pozzetto n.9-22		8,70	0,400	0,700	2,44		
	- Tratto da pozzetto n.22-28-10-11 *(lung.=21,10+11,30+14,75)		47,15	0,400	0,700	13,20		
	- Tratto da pozzetto n.11-12-13-14-23-15 *(lung.=23,3+26,2+24,9+21,4+1,20+4,60)		101,60	0,400	0,700	28,45		
	- Tratto da pozzetto n.11-25-24-15 *(lung.=9,1+1,0+0,8+5,5+7,30)		23,70	0,400	0,700	6,64		
	- Tratto da pozzetto n.25-18-19 *(lung.=18,80+25,60)		44,40	0,400	0,700	12,43		
	- Tratto da pozzetto n.15-19-26-20-21-27 *(lung.=52,5+1,2+2,2+17,90+3,0)		76,80	0,400	0,700	21,50		
	- Tratto da pozzetto n.28-16-17		12,40	0,400	0,700	3,47		
	- per cordonato diritto							
	- tratto lungo Via Poggiarelli		18,00	0,500	0,300	2,70		
	- tratto O (tra A e L) *(lung.=26,55+13,00+2,00+2,00+55,80+6,75+18,05+19,20)		143,35	0,500	0,300	21,50		
	- tratto P (tra Via Poggiarelli e B) *(lung.=0,65+5,50+16,25+18,95)		41,35	0,500	0,300	6,20		
	- tratto Q (tra B e C) *(lung.=10,2+29,8+1,0+0,7)		41,70	0,500	0,300	6,26		
	- tratto R (tra C e E) *(lung.=38,0+5,90)		43,90	0,500	0,300	6,59		
	- tratto R (tra C e E) interno parcheggio *(lung.=6,75+42,50+5,40)		54,65	0,500	0,300	8,20		
	- tratto S (tra E e L) *(lung.=10,60+0,60+4,25+15,25+2,00+6,40+19,55+4,10+0,50+7,00+11,90+20,50+5,80+3,50+1,10+26,40+11,20+2,30)		152,95	0,500	0,300	22,94		
	- tratto S (aiuole) *(lung.=1,20+5,50+8,40+1,15+8,60)		24,85	0,500	0,300	3,73		
	- tratto S (aiuole) *(lung.=2,60+1,15+2,60+1,15)		7,50	0,500	0,300	1,13		
	- tratto S (aiuole) *(lung.=13,10+1,15+13,10+0,80)		28,15	0,500	0,300	4,22		
	- tratto S (aiuole) *(lung.=5,50+1,00)		6,50	0,500	0,300	0,98		
	- tratto S (uscita sicurezza) *(lung.=1,1+1,0)		2,10	0,500	0,300	0,32		
	- tratto T (tra I e H doppio)	2,00	17,70	0,500	0,300	5,31		
	- tratto U (tra G e F doppio)	2,00	28,80	0,500	0,300	8,64		
	- per cordonato curvo							
	- tratto A - raggio 1,5		4,40	0,500	0,300	0,66		
	- tratto B - raggio 5,0		5,10	0,500	0,300	0,77		
	- tratto C - raggio 5,0 *(lung.=7,90+5,10)		13,00	0,500	0,300	1,95		
	- tratto E - raggio 3,0		4,30	0,500	0,300	0,65		
	- tratto F-G-H-I - raggio 5,0	4,00	15,70	0,500	0,300	9,42		
	- tratto L - raggio 5,0		8,60	0,500	0,300	1,29		
	- per zanella petta singola							
	- tratto S (tra E e L) *(lung.=10,90+3,40+18,50+6,50+11,90+20,50+5,80)		77,50	0,150	0,300	3,49		
	- per zannella doppia petta							
	- tratto area cassonetti		13,00	0,700	0,300	2,73		
	- per massetti							
	- per marciapiede ingresso tratto S	108,60			0,200	21,72		
	A RIPORTARE					560,62		9'322,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					560,62		9'322,34
4 / 4 T26_04.E06. 011.001M1	- per area cassonetti		13,00	1,750	0,200	4,55		
	- per area BOX		2,45	6,100	0,200	2,99		
	SOMMANO m³					568,16	1,48	840,88
4 / 4 T26_04.E06. 011.001M1	CORDONATO IN CLS PREFABBRICATO DIRITTO DIM.12X25X100CM. . (MODIFICATA DA 8 A 12 CM.) Cat 1 - Opere di urbanizzazione (Parcheggio, viabilità, ecc.)							
	- tratto lungo Via Poggiarelli		18,00			18,00		
	- tratto O (tra A e L) *(lung.=26,55+13,00+ 2,00+2,00+55,80+6,75+18,05+19,20)		143,35			143,35		
	- tratto P (tra Via Poggiarelli e B) *(lung.=0,65+ 5,50+16,25+18,95)		41,35			41,35		
	- tratto Q (tra B e C) *(lung.=10,2+29,8+1,0+ 0,7)		41,70			41,70		
	- tratto R (tra C e E) *(lung.=38,0+5,90)		43,90			43,90		
	- tratto R (tra C e E) interno parcheggio * (lung.=6,75+42,50+5,40)		54,65			54,65		
	- tratto S (tra E e L) *(lung.=10,60+0,60+4,25+ 15,25+2,00+6,40+19,55+4,10+0,50+7,00+ 11,90+20,50+5,80+3,50+1,10+26,40+11,20+ 2,30)		152,95			152,95		
	- tratto S (aiuole) *(lung.=1,20+5,50+8,40+ 1,15+8,60)		24,85			24,85		
	- tratto S (aiuole) *(lung.=2,60+1,15+2,60+1,15)		7,50			7,50		
	- tratto S (aiuole) *(lung.=13,10+1,15+13,10+ 0,80)		28,15			28,15		
	- tratto S (aiuole) *(lung.=5,50+1,00)		6,50			6,50		
	- tratto S (uscita sicurezza) *(lung.=1,1+1,0)		2,10			2,10		
	- tratto T (tra I e H doppio)	2,00	17,70			35,40		
	- tratto U (tra G e F doppio)	2,00	28,80			57,60		
	SOMMANO m					658,00	26,35	17'338,30
5 / 5 T26_04.E06. 011.001M2	CORDONATO IN CLS PREFABBRICATO CURVILINEO DIM.12X25X100CM. . (MODIFICATA DA 12 - DI M1 A 12 CM.) Cat 1 - Opere di urbanizzazione (Parcheggio, viabilità, ecc.)							
	- tratto A - raggio 1,5		4,40			4,40		
	- tratto B - raggio 5,0		5,10			5,10		
	- tratto C - raggio 5,0 *(lung.=7,90+5,10)		13,00			13,00		
	- tratto E - raggio 3,0		4,30			4,30		
	- tratto F-G-H-I - raggio 5,0	4,00	15,70			62,80		
	- tratto L - raggio 5,0		8,60			8,60		
	SOMMANO m					98,20	34,90	3'427,18
	A RIPORTARE							30'928,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							30'928,70
6 / 6 T26_04.E06. 002.001	ZANELLA IN CLS PREFABBRICATA PETTA SINGOLA DIM. CM.25x8x100 Cat 1 - Opere di urbanizzazione (Parcheggio, viabilità', ecc.) - tratto S (tra E e L) *(lung.=10,90+3,40+18,50+ 6,50+11,90+20,50+5,80)		77,50			77,50		
	SOMMANO m					77,50	19,15	1'484,13
7 / 7 T26_04.E06. 002.002	ZANELLA IN CLS PREFABBRICATA DOPPIA PETTA DIM. CM.50x8x100 Cat 1 - Opere di urbanizzazione (Parcheggio, viabilità', ecc.) - tratto area cassonetti		13,00			13,00		
	SOMMANO m					13,00	24,89	323,57
8 / 8 T26_04.F06. 008.0002	FOGNATURA IN PVC RIGIDO DIAM.125 mm SN8 SDR34 Cat 1 - Opere di urbanizzazione (Parcheggio, viabilità', ecc.) - da griglia 14-15-16 a tubazione fognatura	3,00	1,90			5,70		
	SOMMANO m					5,70	23,32	132,92
9 / 9 T26_04.F06. 008.0002M	FOGNATURA IN PVC RIGIDO DIAM.160 mm SN8 SDR34 - (MODIFICATA DA 125 A 160MM) Cat 1 - Opere di urbanizzazione (Parcheggio, viabilità', ecc.) - da griglia 1 a pozzetto 1 - da pozzetto 1 a pozzetto 2 - da griglia 2 a pozzetto 2 - da griglia 3 a pozzetto 2 - da griglia 4 a pozzetto 3 - da griglia 17 a pozzetto 4 - da griglia 5 a griglia 6 - da griglia 7 a pozzetto 9 - da griglia 8 a pozzetto 5 - da griglia 9 a pozzetto 16 - da griglia 10 a pozzetto 17 - da griglia 11 a pozzetto 18 - da pozzetto 12 a pozzetto 13 - da pozzetto 14 a pozzetto 15		2,50 3,30 16,60 2,70 2,70 3,00 8,40 1,50 4,60 1,20 1,20 1,60 17,00 13,00			2,50 3,30 16,60 2,70 2,70 3,00 8,40 1,50 4,60 1,20 1,20 1,60 17,00 13,00		
	SOMMANO m					79,30	30,05	2'382,97
10 / 10 T26_04.F06.	FOGNATURA IN PVC RIGIDO DIAM.200 mm SN8 SDR34							
	A RIPORTARE							35'252,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							35'252,29	
008.001	Cat 1 - Opere di urbanizzazione (Parcheggio, viabilità', ecc.)	2,00							
	- da pozzetto 2 a pozzetto 3			18,00			18,00		
	- da pozzetto 3 a pozzetto 4			18,00			18,00		
	- da grglia 6 a pozzetto 9			6,50			6,50		
	- da pozzetto 8 a predisposizione			3,00			6,00		
	- da pozzetto 13 a predisposizione			3,00			3,00		
	- da pozzetto 13 a pozzetto 20			9,00			9,00		
	- da pozzetto 15 a predisposizone			3,00			3,00		
	- da pozzetto 15 a 19			7,30			7,30		
	- da pozzetto 18 a pozzetto 19			10,80			10,80		
	- da griglia 12 a pozzetto 20			7,30			7,30		
	- da griglia 13 a pozzetto 21			3,00			3,00		
	- da griglia a canale A a pozzetto 21			3,40			3,40		
	- da griglia a canale B a tubazione			3,90			3,90		
			SOMMANO m					99,20	38,69
11 / 11 T26_04.F06.	FOGNATURA IN PVC RIGIDO DIAM.250 mm SN8 SDR34								
008.002	Cat 1 - Opere di urbanizzazione (Parcheggio, viabilità', ecc.)								
	- da pozzetto 4 a pozzetto 5		21,50			21,50			
	- da pozzetto 9 a pozzetto 10		7,20			7,20			
	- da pozzetto 10 a pozzetto 6		9,50			9,50			
	- da pozzetto 11 a pozzetto 7		8,30			8,30			
	- da pozzetto 16 a pozzetto 17		18,00			18,00			
	- da pozzetto 17 a pozzetto 18		18,00			18,00			
	SOMMANO m					82,50	44,70	3'687,75	
12 / 12 T26_04.F06.	FOGNATURA IN PVC RIGIDO DIAM.315 mm SN8 SDR34								
008.003	Cat 1 - Opere di urbanizzazione (Parcheggio, viabilità', ecc.)								
	- da Via Poggiarelli a pozzetto 5		18,00			18,00			
	- da pozzetto 5 a pozzetto 6		14,30			14,30			
	- da pozzetto 6 a pozzetto 7		15,80			15,80			
	- da pozzetto 7 a pozzetto 8		11,60			11,60			
	- da pozzetto 8 a pozzetto 21		10,60			10,60			
	- da fossa a pozzetto 18		3,00			3,00			
	- da pozzetto 18 a pozzetto 19		9,10			9,10			
	- da pozzetto 19 a pozzetto 20		15,40			15,40			
	- da pozzetto 20 a pozzetto 21		15,60			15,60			
	- intubamento area cassonetti		13,30			13,30			
		SOMMANO m					126,70	65,66	8'319,12
	13 / 13	FOGNATURA IN PVC RIGIDO DIAM.400 mm							
	A RIPORTARE							51'097,21	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							51'097,21
T26_04.F06. 007.007	SN4 SDR34 Cat 1 - Opere di urbanizzazione (Parcheggio, viabilità, ecc.) - da pozzetto 21 a pozzetto 22 - da pozzetto 22 a pozzetto 23-24 - da pozzetto 24 a pozzetto 25 - da pozzetto 25 a pozzetto 26 - da pozzetto 26 a pozzetto 27 - da pozzetto 27 a pozzetto 28 *(lung.=12,00+1) SOMMANO m	2,00	12,40 20,80 23,00 6,00 30,00 13,00			12,40 41,60 23,00 6,00 30,00 13,00 126,00	83,73	10'549,98
14 / 14 T26_01.B04. 003.006	CALCESTRUZZO Classe di resistenza caratteristica: C16/20 Consistenza: S4 Cat 1 - Opere di urbanizzazione (Parcheggio, viabilità, ecc.) - per protezione meccanica fognature in superficie SOMMANO m³					32,00 32,00	172,41	5'517,12
15 / 15 T26_05.A09. 001.003	RINTERRI DI SCAVI CON MATERIALE GIACENTE Cat 1 - Opere di urbanizzazione (Parcheggio, viabilità, ecc.) - per fognatura diam.160: - da griglia 1 a pozzetto 1 - da pozzetto 1 a pozzetto 2 - da griglia 2 a pozzetto 2 - da griglia 3 a pozzetto 2 - da griglia 4 a pozzetto 3 - da griglia 17 a pozzetto 4 - da griglia 5 a griglia 6 - da griglia 7 a pozzetto 9 - da griglia 8 a pozzetto 5 - da griglia 9 a pozzetto 16 - da griglia 10 a pozzetto 17 - da griglia 11 a pozzetto 18 - da pozzetto 12 a pozzetto 13 - da pozzetto 14 a pozzetto 15 - per fognatura diam.200: - da pozzetto 2 a pozzetto 3 - da pozzetto 3 a pozzetto 4 - da griglia 6 a pozzetto 9 - da pozzetto 8 a predisposizione - da pozzetto 13 a predisposizione - da pozzetto 13 a pozzetto 20 - da pozzetto 15 a predisposizione - da pozzetto 15 a 19 - da pozzetto 18 a pozzetto 19 A RIPORTARE	2,00	2,50 3,30 16,60 2,70 2,70 3,00 8,40 1,50 4,60 1,20 1,20 1,60 17,00 13,00 18,00 18,00 6,50 3,00 3,00 9,00 3,00 7,30 10,80	0,400 0,400	0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300	0,20 0,26 1,33 0,22 0,22 0,24 0,67 0,12 0,37 0,10 0,10 0,13 1,36 1,04 2,16 2,16 0,78 0,72 0,36 1,08 0,36 0,88 1,30		67'164,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					16,16		67'164,31
	- da griglia 12 a pozzetto 20		7,30	0,400	0,300	0,88		
	- da griglia 13 a pozzetto 21		3,00	0,400	0,300	0,36		
	- da griglia a canale A a pozzetto 21		3,40	0,400	0,300	0,41		
	- da griglia a canale B a tubazione		3,90	0,400	0,300	0,47		
	- per fognatura diam.250:							
	- da pozzetto 4 a pozzetto 5		21,50	0,500	0,400	4,30		
	- da pozzetto 9 a pozzetto 10		7,20	0,500	0,400	1,44		
	- da pozzetto 10 a pozzetto 6		9,50	0,500	0,400	1,90		
	- da pozzetto 11 a pozzetto 7		8,30	0,500	0,400	1,66		
	- da pozzetto 16 a pozzetto 17		18,00	0,500	0,600	5,40		
	- da pozzetto 17 a pozzetto 18		18,00	0,500	0,600	5,40		
	- per ognatura diam.315:							
	- da Via Poggiarelli a pozzetto 5		18,00	0,500	0,600	5,40		
	- da pozzetto 5 a pozzetto 6		14,30	0,500	1,000	7,15		
	- da pozzetto 6 a pozzetto 7		15,80	0,500	1,000	7,90		
	- da pozzetto 7 a pozzetto 8		11,60	0,500	1,000	5,80		
	- da pozzetto 8 a pozzetto 21		10,60	0,500	1,000	5,30		
	- da fossa a pozzetto 18		3,00	0,500	0,500	0,75		
	- da pozzetto 18 a pozzetto 19		9,10	0,500	1,100	5,01		
	- da pozzetto 19 a pozzetto 20		15,40	0,500	1,100	8,47		
	- da pozzetto 20 a pozzetto 21		15,60	0,500	1,100	8,58		
	- per fognatura diam.400:							
	- da pozzetto 21 a pozzetto 22		12,40	0,600	0,300	2,23		
	- da pozzetto 22 a pozzetto 23-24	2,00	20,80	0,600	0,300	7,49		
	- da pozzetto 24 a pozzetto 25		23,00	0,600	0,300	4,14		
	- da pozzetto 25 a pozzetto 26		6,00	0,600	0,300	1,08		
	- da pozzetto 26 a pozzetto 27		30,00	0,600	0,300	5,40		
	- da pozzetto 27 a pozzetto 28 *(lung.=12,00+1)		13,00	0,600	0,300	2,34		
	- per cavidotto corrugato per illuminazione							
	- Tratto da pozzetto n.1-2-3-4-5	4,00	10,90	0,400	0,400	6,98		
	- Tratto da pozzetto n.5-6-7-8-9 *(lung.=7,70+3,20+1,80+32,90)		45,60	0,400	0,400	7,30		
	- Tratto da pozzetto n.9-22		8,70	0,400	0,400	1,39		
	- Tratto da pozzetto n.22-28-10-11 *(lung.=21,10+11,30+14,75)		47,15	0,400	0,400	7,54		
	- Tratto da pozzetto n.11-12-13-14-23-15 *(lung.=23,3+26,2+24,9+21,4+1,20+4,60)		101,60	0,400	0,400	16,26		
	- Tratto da pozzetto n.11-25-24-15 *(lung.=9,1+1,0+0,8+5,5+7,30)		23,70	0,400	0,400	3,79		
	- Tratto da pozzetto n.25-18-19 *(lung.=18,80+25,60)		44,40	0,400	0,400	7,10		
	- Tratto da pozzetto n.15-19-26-20-21-27 *(lung.=52,5+1,2+2,2+17,90+3,0)		76,80	0,400	0,400	12,29		
	- Tratto da pozzetto n.28-16-17		12,40	0,400	0,400	1,98		
	SOMMANO m³					180,05	21,90	3'943,10
16 / 16 T26_04.F06. 023.001	POZZETTO DI ISPEZIONE IN CLS PREFABBRICATO DIM. CM.50x50x50 ESTERNE Cat 1 - Opere di urbanizzazione (Parcheggio,							
	A RIPORTARE							71'107,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							71'107,41
17 / 17 T26_04.F06. 023.002	viabilità', ecc.) - per caditoie stradali (Griglie) da n.1 a n.17					17,00		
	- per pozzetto n.1					1,00		
	- per pozzetto illuminazione stradale da n.1 a n.21					21,00		
	SOMMANO cad					39,00	98,74	3'850,86
	POZZETTO DI ISPEZIONE IN CLS PREFABBRICATO DIM. CM.60x60x60 ESTERNE							
	Cat 1 - Opere di urbanizzazione (Parcheggio, viabilità', ecc.)							
	- pozzetti stradali da n.2 a n.4					3,00		
	- pozzetti stradali da n.6 a n.8 (doppio elemento - elemento + prolunga) *(par.ug.=3,00*2)	6,00				6,00		
	- pozzetti stradali da n.9 e n.10					2,00		
	- pozzetti stradali n.11					1,00		
18 / 18 T26_04.F06. 023.002M	- pozzetti stradali n.12 e n.14					2,00		
	- pozzetti stradali n.13 e n.15 (doppio elemento - elemento + prolunga) *(par.ug.=2*2)	4,00				4,00		
	- pozzetti stradali da n.16 a n.17					2,00		
	SOMMANO cad					20,00	111,40	2'228,00
	POZZETTO DI ISPEZIONE IN CLS PREFABBRICATO DIM. CM.70x70x70 ESTERNE - (MODIFICATA DA 60 A 70 CM.)							
	Cat 1 - Opere di urbanizzazione (Parcheggio, viabilità', ecc.)							
	- pozzetto n.5 (doppio elemento - elemento + prolunga) *(par.ug.=1,00*2)	2,00				2,00		
	- pozzetti stradale da n.18 a n.21 (doppio elemento - elemento + prolunga) * (par.ug.=4,00*2)	8,00				8,00		
	- pozzetto area a verde (impianto sportivo e reede da n.22 a n.27)					6,00		
	SOMMANO cad					16,00	140,00	2'240,00
19 / 19 T26_01.F06. 010.007	POZZETTO DI ISPEZIONE IN CLS PREFABBRICATO DIM. CM.90x90x90 ESTERNE CON BOCCA TARATA							
	Cat 1 - Opere di urbanizzazione (Parcheggio, viabilità', ecc.)							
	- pozzetto n.28					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	375,91	375,91
	A RIPORTARE							79'802,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							79'802,18
20 / 20 T26_04.F06. 040.001	CANALE IN CLS PER GRIGLIA A CANALE CM.30X100 Cat 1 - Opere di urbanizzazione (Parcheggio, viabilità', ecc.) - per griglia a canale A *(lung.=3+2+3) - per griglia a canale B *(lung.=1+4+1) SOMMANO m		8,00 6,00			8,00 6,00 14,00	89,26	1'249,64
21 / 21 T26_04.E06. 020.001M2	PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI IN CLS VIBROCOMPRESSO - (MODIFICATA MATTONCINO MONOSTRATO - PR.P22.045.001) Cat 1 - Opere di urbanizzazione (Parcheggio, viabilità', ecc.) - per marciapiede ingresso tratto S - per area cassonetti SOMMANO m²		13,00	1,800		108,60 23,40 132,00	36,10	4'765,20
22 / 22 T26_04.E06. 020.001M1	PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI IN CLS VIBROCOMPRESSO - (MODIFICATA MATT MONOSTRATO DRENANTE - PR.P22.046.001) Cat 1 - Opere di urbanizzazione (Parcheggio, viabilità', ecc.) - per parcheggio n.1 - per parcheggio n.2 - per parcheggio n.3 - per parcheggio n.4 SOMMANO m²					113,50 247,00 355,50 271,50 987,50	37,75	37'278,13
23 / 23 T26_01.E05. 001.001	MASSETTO IN CLS SPESSORE FINO A 5 CM. Cat 1 - Opere di urbanizzazione (Parcheggio, viabilità', ecc.) - per marciapiede ingresso tratto S - per area cassonetti - per area BOX SOMMANO m²		13,00 2,45	1,750 6,100		108,60 22,75 14,95 146,30	18,47	2'702,16
24 / 24 T26_01.E05. 001.002	MASSETTO IN CLS SPESSORE OGNI CM. IN PIU' Cat 1 - Opere di urbanizzazione (Parcheggio, viabilità', ecc.)							
	A RIPORTARE							125'797,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							125'797,31
25 / 25 T26_01.E05. 031.001	- per marciapiede ingresso tratto S	108,60			3,000	325,80		
	- per area cassonetti		13,00	1,750	3,000	68,25		
	- per area BOX		2,45	6,100		14,95		
	SOMMANO m²					409,00	2,70	1'104,30
	RETE ELETTROSALDATA PER MASSETTO							
26 / 26 T26_04.B12. 001.001	DIM.CM.10X10 Ø 5							
	Cat 1 - Opere di urbanizzazione (Parcheggio, viabilità, ecc.)							
	- per marciapiede ingresso tratto S					108,60		
	- per area cassonetti		13,00	1,750		22,75		
	- per area BOX		2,45	6,100		14,95		
	SOMMANO m²					146,30	6,79	993,38
26 / 26 T26_04.B12. 001.001	CORPI STRADALI - MATERIALE ARIDO DI CAVA (STABILIZZATO)							
	Cat 1 - Opere di urbanizzazione (Parcheggio, viabilità, ecc.)							
	- Area SX parcheggio	1375,00			0,100	137,50		
	- Area su terreno (zona rotatoria)	425,00			0,100	42,50		
	- Area non scavata - ricarica materiale	1200,00			0,250	300,00		
	SOMMANO m³					480,00	41,93	20'126,40
27 / 27 T26_04.B12. 001.005	CORPI STRADALI - MATERIALE RICICLATO							
	Cat 1 - Opere di urbanizzazione (Parcheggio, viabilità, ecc.)							
	- Area SX parcheggio	1375,00			0,250	343,75		
	- Area su terreno (zona rotatoria)	425,00			0,300	127,50		
	- Area non scavata - ricarica materiale	400,00			0,200	80,00		
	SOMMANO m³					551,25	25,00	13'781,25
28 / 28 ONP001a	PLINTO IN CALCESTRUZZO NON ARMATO							
	DIM.0,90X0,90X0,90M.							
	Cat 1 - Opere di urbanizzazione (Parcheggio, viabilità, ecc.)							
	- da n.1 a n.22					22,00		
	SOMMANO cadauno					22,00	175,38	3'858,36
29 / 29 T26_04.F08. 012.001	TUBAZIONE CORRUGATA IN PEAD							
	DIAM.125 mm							
	Cat 1 - Opere di urbanizzazione (Parcheggio, viabilità, ecc.)							
	- Tratto da pozzetto n.1-2-3-4-5	4,00	10,90			43,60		
	A R I P O R T A R E					43,60		165'661,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					43,60		165'661,00
30 / 30 ONP002	- Tratto da pozzetto n.5-6-7-8-9 *(lung.=7,70+3,20+1,80+32,90)		45,60			45,60		
	- Tratto da pozzetto n.9-22		8,70			8,70		
	- Tratto da pozzetto n.22-28-10-11 * (lung.=21,10+11,30+14,75)		47,15			47,15		
	- Tratto da pozzetto n.11-12-13-14-23-15 * (lung.=23,3+26,2+24,9+21,4+1,20+4,60)		101,60			101,60		
	- Tratto da pozzetto n.11-25-24-15 *(lung.=9,1+1,0+0,8+5,5+7,30)		23,70			23,70		
	- Tratto da pozzetto n.25-18-19 *(lung.=18,80+25,60)		44,40			44,40		
	- Tratto da pozzetto n.15-19-26-20-21-27 * (lung.=52,5+1,2+2,2+17,90+3,0)		76,80			76,80		
	- Tratto da pozzetto n.28-16-17		12,40			12,40		
	SOMMANO m					403,95	9,51	3'841,56
	BARRIERA STRADALE A DUE TUBI TIPO "CORTENSEFE" MOD. "CERVINO H2BL-1" Cat 1 - Opere di urbanizzazione (Parcheggio, viabilità, ecc.)		8,00			8,00		
	SOMMANO m					8,00	346,00	2'768,00
31 / 31 ONP003	BARRIERA STRADALE A DUE TUBI TIPO "CORTENSEFE" MOD. "CERVINO H2BL-1" - TERMINALE SEMPLICE Cat 1 - Opere di urbanizzazione (Parcheggio, viabilità, ecc.)					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	279,00	558,00
32 / 32 T26_RU.M10 .001.004	OPERAIO EDILE Livello: 1° Operaio: comune Cat 1 - Opere di urbanizzazione (Parcheggio, viabilità, ecc.) - per economie					40,00		
	SOMMANO ora					40,00	33,58	1'343,20
33 / 33 T26_RU.M10 .001.003	OPERAIO EDILE Livello: 2° Operaio: qualificato Cat 1 - Opere di urbanizzazione (Parcheggio, viabilità, ecc.) - per messa in opera dei chisini e griglie in ghisa con materiale fornito dal Committente - per economie					40,00 40,00		
	A RIPORTARE					80,00		174'171,76

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							177'174,16
34 / 34 T26_04.A04. 008.001	Abbattimento barriere architettoniche (Cat 2) SCAVO A STRETTA SEZIONE OBBLIGATA - PROF.< m 1,50 Cat 2 - Abbattimento barriere architettoniche - per splatemento tra rampa per disabili e bagni pubblici - per cordonato tra rampa per disabili e bagni pubblici - per cavidotti e tubazioni	185,00			0,200	37,00		
			40,00	0,500	0,300	6,00		
			40,00	0,400	0,500	8,00		
	SOMMANO m³					51,00	5,17	263,67
35 / 35 T26_04.E06. 011.001M1	CORDONATO IN CLS PREFABBRICATO DIRITTO DIM.12X25X100CM. . (MODIFICATA DA 8 A 12 CM.) Cat 2 - Abbattimento barriere architettoniche - tra rampa per disabili e bagni pubblici		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	26,35	1'054,00
36 / 36 T26_04.B12. 001.001	CORPI STRADALI - MATERIALE ARIDO DI CAVA (STABILIZZATO) Cat 2 - Abbattimento barriere architettoniche - tra rampa per disabili e bagni pubblici	185,00			0,150	27,75		
	SOMMANO m³					27,75	41,93	1'163,56
37 / 37 T26_04.E06. 020.001M1	PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI IN CLS VIBROCOMPRESSO - (MODIFICATA MATT MONOSTRATO DRENANTE - PR.P22.046.001) Cat 2 - Abbattimento barriere architettoniche - tra rampa per disabili e bagni pubblici					185,00		
	SOMMANO m²					185,00	37,75	6'983,75
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A RIPORTARE							186'639,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							186'639,14
38 / 38 T26_01.A04. 008.001	Recupero edilizio Impianto calcio (Cat 3) SCAVO A STRETTA SEZIONE OBBLIGATA - PROF.< m 1,50 Cat 3 - Recupero edilizio Impianto calcio - per modifica sistema drenaggio e acque chiare campo di calcio - per prolungamento tubazione del d.160 - per prolungamento tubazione del d.160 - pozzetti - per tubazione del d.200 1.1+1.5+2.5+7.5+2.5+13.5+15.5+9.6+9.6+ 15.40+13.20+2.5+7.4+3.4 - per plinti porte di calcio	4,00 5,00 11,00 4,00	2,40 4,40 0,90 105,20 0,80	0,300 0,300 0,900 0,400 0,800	0,700 0,700 0,900 0,700 1,000	2,02 4,62 8,02 29,46 2,56		
	SOMMANO m³					46,68	8,27	386,04
39 / 39 T26_RU.M10 .001.004	OPERAIO EDILE Livello: 1° Operaio: comune Cat 3 - Recupero edilizio Impianto calcio - per modifica sistema drenaggio e acque chiare campo di calcio - demolizione di pozzetti interrati esistenti					4,00		
	SOMMANO ora					4,00	33,58	134,32
40 / 40 T26_04.F06. 007.003	FOGNATURA IN PVC RIGIDO DIAM.160 mm SN4 SDR34 Cat 3 - Recupero edilizio Impianto calcio - per modifica sistema drenaggio e acque chiare campo di calcio	4,00 5,00	2,40 4,40			9,60 22,00		
	SOMMANO m					31,60	27,91	881,96
41 / 41 T26_04.F06. 007.005	FOGNATURA IN PVC RIGIDO DIAM.200 mm SN4 SDR34 Cat 3 - Recupero edilizio Impianto calcio - per modifica sistema drenaggio e acque chiare campo di calcio *(lung.=1,1+1,5+2,5+ 7,5+2,5+13,5+15,5+9,6+9,6+15,40+13,20+2,5+ 7,4+3,4)		105,20			105,20		
	SOMMANO m					105,20	44,38	4'668,78
42 / 42 T26_04.F06. 023.002	POZZETTO DI ISPEZIONE IN CLS PREFABBRICATO DIM. CM.60x60x60 ESTERNE							
	A RIPORTARE							192'710,24

COMMITTENTE: COMUNE DI TERRICCIOLA

COMMITTENTE: COMUNE DI TERRICCIOLA

COMMITTENTE: COMUNE DI TERRICCIOLA [\'Computo Metrico Esecutivo.dcf\' (N:\06 - Opere Pubbliche\IMPIANTI SPORTIVI - GESTIONE\Campo sp