



COMUNE DI TERRICCIOLA

Provincia di Pisa
Settore 2 "Tecnico"



IMPIANTO SPORTIVO "FONTE DELLE DONNE"

Intervento di Completamento, Messa in Sicurezza, Efficientamento Energetico ed Abbattimento Barriere Architettoniche

CUP C63I25000180006

Progetto Esecutivo (PE)

Sindaco

Matteo ARCENNI

Vicesindaco

avv. Elena BALDINI ORLANDINI

Responsabile Unico di Progetto (RUP)

arch. Fausto CONDELLO

Gruppo di lavoro stazione appaltante

geom. Giovanni GONNELLI

geom. Simona MAGGINI

Progettazione architettonica

geom. Giovanni GONNELLI (Comune di Terricciola)

ing. Andrea BENVENUTI

Progettazione strutturale

ing. Andrea BENVENUTI

Coordinamento sicurezza

ing. Ilaria CIOMPI

Progettazione impiantistica

ing. Paolo GOZZINI

ing. Claudio STACCHINI

Consulenza Geologica

geol. Simone STEFANI

Indagini archeologiche

dott. Antonio ALBERTI




D10c

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SINTETICO

Rev. 1

10/06/2026



COMUNE DI TERRICCIOLA
Provincia di Pisa

pag. 1

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SINTETICO

OGGETTO: IMPIANTO SPORTIVO "FONTE DELLE DONNE" - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO, MESSA IN SICUREZZA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. CUP C63I25000180006

COMMITTENTE: COMUNE DI TERRICCIOLA

Terricciola, 10/06/2026

IL TECNICO
Geom. Giovanni Gonnelli

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	LAVORI A MISURA LOTTO N.1 (SpCat 1) Opere di urbanizzazione (Parcheggio, viabilità, ecc.) (Cat 1)				
1 / 1 T26_04.A04. 008.001	SCAVO A STRETTA SEZIONE OBBLIGATA - PROF.< m 1,50 Cat 1 - Opere di urbanizzazione (Parcheggio, viabilità, ecc.)	SOMMANO m³	1'235,00	5,17	6'384,95
2 / 2 T26_04.A04. 008.001	SCAVO A STRETTA SEZIONE OBBLIGATA - PROF.< m 1,50 Cat 1 - Opere di urbanizzazione (Parcheggio, viabilità, ecc.)	SOMMANO m³	568,16	5,17	2'937,39
3 / 3 T26_04.A04. 011.001	SCAVO A STRETTA SEZIONE OBBLIGATA - PROF.< m 1,50 - SOVRAPPREZZO PER SCAVI ISOLATI Cat 1 - Opere di urbanizzazione (Parcheggio, viabilità, ecc.)	SOMMANO m³	568,16	1,48	840,88
4 / 4 T26_04.E06. 011.001M1	CORDONATO IN CLS PREFABBRICATO DIRITTO DIM.12X25X100CM. . (MODIFICATA DA 8 A 12 CM.) Cat 1 - Opere di urbanizzazione (Parcheggio, viabilità, ecc.)	SOMMANO m	658,00	26,35	17'338,30
5 / 5 T26_04.E06. 011.001M2	CORDONATO IN CLS PREFABBRICATO CURVILINEO DIM.12X25X100CM. . (MODIFICATA DA 12 - DI M1 A 12 CM.) Cat 1 - Opere di urbanizzazione (Parcheggio, viabilità, ecc.)	SOMMANO m	98,20	34,90	3'427,18
6 / 6 T26_04.E06. 002.001	ZANELLA IN CLS PREFABBRICATA PETTA SINGOLA DIM. CM.25x8x100 Cat 1 - Opere di urbanizzazione (Parcheggio, viabilità, ecc.)	SOMMANO m	77,50	19,15	1'484,13
7 / 7 T26_04.E06. 002.002	ZANELLA IN CLS PREFABBRICATA DOPPIA PETTA DIM. CM.50x8x100 Cat 1 - Opere di urbanizzazione (Parcheggio, viabilità, ecc.)	SOMMANO m	13,00	24,89	323,57
8 / 8 T26_04.F06.	FOGNATURA IN PVC RIGIDO DIAM.125 mm SN8 SDR34 Cat 1 - Opere di urbanizzazione (Parcheggio, viabilità, ecc.)				
	A R I P O R T A R E				32'736,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			32'736,40
008.0002	SOMMANO m	5,70	23,32	132,92
9 / 9 T26_04.F06. 008.0002M	FOGNATURA IN PVC RIGIDO DIAM.160 mm SN8 SDR34 - (MODIFICATA DA 125 A 160MM) Cat 1 - Opere di urbanizzazione (Parcheggio, viabilità, ecc.)			
	SOMMANO m	79,30	30,05	2'382,97
10 / 10 T26_04.F06. 008.001	FOGNATURA IN PVC RIGIDO DIAM.200 mm SN8 SDR34 Cat 1 - Opere di urbanizzazione (Parcheggio, viabilità, ecc.)			
	SOMMANO m	99,20	38,69	3'838,05
11 / 11 T26_04.F06. 008.002	FOGNATURA IN PVC RIGIDO DIAM.250 mm SN8 SDR34 Cat 1 - Opere di urbanizzazione (Parcheggio, viabilità, ecc.)			
	SOMMANO m	82,50	44,70	3'687,75
12 / 12 T26_04.F06. 008.003	FOGNATURA IN PVC RIGIDO DIAM.315 mm SN8 SDR34 Cat 1 - Opere di urbanizzazione (Parcheggio, viabilità, ecc.)			
	SOMMANO m	126,70	65,66	8'319,12
13 / 13 T26_04.F06. 007.007	FOGNATURA IN PVC RIGIDO DIAM.400 mm SN4 SDR34 Cat 1 - Opere di urbanizzazione (Parcheggio, viabilità, ecc.)			
	SOMMANO m	126,00	83,73	10'549,98
14 / 14 T26_01.B04. 003.006	CALCESTRUZZO Classe di resistenza caratteristica: C16/20 Consistenza: S4 Cat 1 - Opere di urbanizzazione (Parcheggio, viabilità, ecc.)			
	SOMMANO m³	32,00	172,41	5'517,12
15 / 15 T26_05.A09. 001.003	RINTERRI DI SCAVI CON MATERIALE GIACENTE Cat 1 - Opere di urbanizzazione (Parcheggio, viabilità, ecc.)			
	SOMMANO m³	180,05	21,90	3'943,10
16 / 16 T26_04.F06. 023.001	POZZETTO DI ISPEZIONE IN CLS PREFABBRICATO DIM. CM.50x50x50 ESTERNE Cat 1 - Opere di urbanizzazione (Parcheggio, viabilità, ecc.)			
	SOMMANO cad	39,00	98,74	3'850,86
	A R I P O R T A R E			74'958,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			74'958,27
17 / 17 T26_04.F06. 023.002	POZZETTO DI ISPEZIONE IN CLS PREFABBRICATO DIM. CM.60x60x60 ESTERNE Cat 1 - Opere di urbanizzazione (Parcheggio, viabilità, ecc.)	SOMMANO cad	20,00	111,40
18 / 18 T26_04.F06. 023.002M	POZZETTO DI ISPEZIONE IN CLS PREFABBRICATO DIM. CM.70x70x70 ESTERNE - (MODIFICATA DA 60 A 70 CM.) Cat 1 - Opere di urbanizzazione (Parcheggio, viabilità, ecc.)	SOMMANO cad	16,00	140,00
19 / 19 T26_01.F06. 010.007	POZZETTO DI ISPEZIONE IN CLS PREFABBRICATO DIM. CM.90x90x90 ESTERNE CON BOCCA TARATA Cat 1 - Opere di urbanizzazione (Parcheggio, viabilità, ecc.)	SOMMANO cad	1,00	375,91
20 / 20 T26_04.F06. 040.001	CANALE IN CLS PER GRIGLIA A CANALE CM.30X100 Cat 1 - Opere di urbanizzazione (Parcheggio, viabilità, ecc.)	SOMMANO m	14,00	89,26
21 / 21 T26_04.E06. 020.001M2	PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI IN CLS VIBROCOMPRESSO - (MODIFICATA MATTONCINO MONOSTRATO - PR.P22.045.001) Cat 1 - Opere di urbanizzazione (Parcheggio, viabilità, ecc.)	SOMMANO m²	132,00	36,10
22 / 22 T26_04.E06. 020.001M1	PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI IN CLS VIBROCOMPRESSO - (MODIFICATA MATT MONOSTRATO DRENANTE - PR.P22.046.001) Cat 1 - Opere di urbanizzazione (Parcheggio, viabilità, ecc.)	SOMMANO m²	987,50	37,75
23 / 23 T26_01.E05. 001.001	MASSETTO IN CLS SPESSORE FINO A 5 CM. Cat 1 - Opere di urbanizzazione (Parcheggio, viabilità, ecc.)	SOMMANO m²	146,30	18,47
24 / 24 T26_01.E05. 001.002	MASSETTO IN CLS SPESSORE OGNI CM. IN PIU' Cat 1 - Opere di urbanizzazione (Parcheggio, viabilità, ecc.)	SOMMANO m²	409,00	2,70
25 / 25	RETE ELETTROSALDATA PER MASSETTO DIM.CM.10X10 Ø 5			
	A RIPORTARE			126'901,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			126´901,61
T26_01.E05. 031.001	Cat 1 - Opere di urbanizzazione (Parcheggio, viabilità, ecc.) SOMMANO m²		6,79	993,38
		146,30		
26 / 26 T26_04.B12. 001.001	CORPI STRADALI - MATERIALE ARIDO DI CAVA (STABILIZZATO) Cat 1 - Opere di urbanizzazione (Parcheggio, viabilità, ecc.) SOMMANO m³		41,93	20´126,40
		480,00		
27 / 27 T26_04.B12. 001.005	CORPI STRADALI - MATERIALE RICICLATO Cat 1 - Opere di urbanizzazione (Parcheggio, viabilità, ecc.) SOMMANO m³		25,00	13´781,25
		551,25		
28 / 28 0NP001a	PLINTO IN CALCESTRUZZO NON ARMATO DIM.0,90X0,90X0,90M. Cat 1 - Opere di urbanizzazione (Parcheggio, viabilità, ecc.) SOMMANO cadauno		175,38	3´858,36
		22,00		
29 / 29 T26_04.F08. 012.001	TUBAZIONE CORRUGATA IN PEAD DIAM.125 mm Cat 1 - Opere di urbanizzazione (Parcheggio, viabilità, ecc.) SOMMANO m		9,51	3´841,56
		403,95		
30 / 30 0NP002	BARRIERA STRADALE A DUE TUBI TIPO "CORTENSEFE" MOD. "CERVINO H2BL-1" Cat 1 - Opere di urbanizzazione (Parcheggio, viabilità, ecc.) SOMMANO m		346,00	2´768,00
		8,00		
31 / 31 0NP003	BARRIERA STRADALE A DUE TUBI TIPO "CORTENSEFE" MOD. "CERVINO H2BL-1" - TERMINALE SEMPLICE Cat 1 - Opere di urbanizzazione (Parcheggio, viabilità, ecc.) SOMMANO cadauno		279,00	558,00
		2,00		
32 / 32 T26_RU.M10 .001.004	OPERAIO EDILE Livello: 1° Operaio: comune Cat 1 - Opere di urbanizzazione (Parcheggio, viabilità, ecc.) SOMMANO ora		33,58	1´343,20
		40,00		
33 / 33 T26_RU.M10 .001.003	OPERAIO EDILE Livello: 2° Operaio: qualificato Cat 1 - Opere di urbanizzazione (Parcheggio, viabilità, ecc.) SOMMANO ora		37,53	3´002,40
		80,00		
	A R I P O R T A R E			177´174,16

COMMITTENTE: COMUNE DI TERRICCIOLA

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			186'639,14
	Recupero edilizio Impianto calcio (Cat 3)			
38 / 38 T26_01.A04. 008.001	SCAVO A STRETTA SEZIONE OBBLIGATA - PROF.< m 1,50 Cat 3 - Recupero edilizio Impianto calcio	SOMMANO m³	46,68	8,27
				386,04
39 / 39 T26_RU.M10 .001.004	OPERAIO EDILE Livello: 1° Operaio: comune Cat 3 - Recupero edilizio Impianto calcio	SOMMANO ora	4,00	33,58
				134,32
40 / 40 T26_04.F06. 007.003	FOGNATURA IN PVC RIGIDO DIAM.160 mm SN4 SDR34 Cat 3 - Recupero edilizio Impianto calcio	SOMMANO m	31,60	27,91
				881,96
41 / 41 T26_04.F06. 007.005	FOGNATURA IN PVC RIGIDO DIAM.200 mm SN4 SDR34 Cat 3 - Recupero edilizio Impianto calcio	SOMMANO m	105,20	44,38
				4'668,78
42 / 42 T26_04.F06. 023.002	POZZETTO DI ISPEZIONE IN CLS PREFABBRICATO DIM. CM.60x60x60 ESTERNE Cat 3 - Recupero edilizio Impianto calcio	SOMMANO cad	11,00	111,40
				1'225,40
43 / 43 ONP001b	PLINTO IN CALCESTRUZZO NON ARMATO DIM.0,80X0,80X0,80M. Cat 3 - Recupero edilizio Impianto calcio	SOMMANO cadauno	4,00	135,38
				541,52
44 / 44 T26_05.A09. 001.003	RINTERRI DI SCAVI CON MATERIALE GIACENTE Cat 3 - Recupero edilizio Impianto calcio	SOMMANO m³	15,97	21,90
				349,74
	Parziale LAVORI A MISURA euro			194'826,90
	T O T A L E euro			194'826,90
	----- ----- -----			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O		
001 002	LOTTO N.1 LOTTO N.2	194'826,90 0,00	100,000 0,000
		Totale SUPER CATEGORIE euro 194'826,90	100,000
	A R I P O R T A R E		

COMMITTENTE: COMUNE DI TERRICCIOLA [\'Computo Metrico Esecutivo.dcf\' (N:\06 - Opere Pubbliche\IMPIANTI SPORTIVI - GESTIONE\Campo sp