



COMUNE DI TERRICCIOLA

Provincia di Pisa
Settore 2 "Tecnico"



IMPIANTO SPORTIVO "FONTE DELLE DONNE"

Intervento di Completamento, Messa in Sicurezza, Efficientamento Energetico ed Abbattimento Barriere Architettoniche

CUP C63I25000180006

Progetto Esecutivo (PE)

Sindaco

Matteo ARCENNI

Vicesindaco

avv. Elena BALDINI ORLANDINI

Responsabile Unico di Progetto (RUP)

arch. Fausto CONDELLO

Gruppo di lavoro stazione appaltante

geom. Giovanni GONNELLI

geom. Simona MAGGINI

Progettazione architettonica

geom. Giovanni GONNELLI (Comune di Terricciola)

ing. Andrea BENVENUTI

Progettazione strutturale

ing. Andrea BENVENUTI

Coordinamento sicurezza

ing. Ilaria CIOMPI

Progettazione impiantistica

ing. Paolo GOZZINI

ing. Claudio STACCHINI

Consulenza Geologica

geol. Simone STEFANI

Indagini archeologiche

dott. Antonio ALBERTI




D10f

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

Rev. 1

10/06/2026



COMUNE DI TERRICCIOLA
Provincia di Pisa

pag. 1

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: IMPIANTO SPORTIVO "FONTE DELLE DONNE" - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO, MESSA IN SICUREZZA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. CUP C63I25000180006

COMMITTENTE: COMUNE DI TERRICCIOLA

Terricciola, 10/06/2026

IL TECNICO
Geom. Giovanni Gonnelli

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 0NP001a	PLINTO IN CALCESTRUZZO NON ARMATO DIM.0,90X0,90X0,90M. SOMMANO cadauno	22,00	175,38	3'858,36	578,75	15,000
2 0NP001b	PLINTO IN CALCESTRUZZO NON ARMATO DIM.0,80X0,80X0,80M. SOMMANO cadauno	4,00	135,38	541,52	92,06	17,000
3 0NP002	BARRIERA STRADALE A DUE TUBI TIPO "CORTENSEFE" MOD. "CERVINO H2BL-1" SOMMANO m	8,00	346,00	2'768,00	498,24	18,000
4 0NP003	BARRIERA STRADALE A DUE TUBI TIPO "CORTENSEFE" MOD. "CERVINO H2BL-1" - TERMINALE SEMPLICE SOMMANO cadauno	2,00	279,00	558,00	100,44	18,000
5 T26_01.A04. 008.001	SCAVO A STRETTA SEZIONE OBBLIGATA - PROF.< m 1,50 SOMMANO m³	46,68	8,27	386,04	113,42	29,380
6 T26_01.B04. 003.006	CALCESTRUZZO Classe di resistenza caratteristica: C16/20 Consistenza: S4 SOMMANO m³	32,00	172,41	5'517,12	351,99	6,380
7 T26_01.E05. 001.001	MASSETTO IN CLS SPESSORE FINO A 5 CM. SOMMANO m²	146,30	18,47	2'702,16	1'615,35	59,780
8 T26_01.E05. 001.002	MASSETTO IN CLS SPESSORE OGNI CM. IN PIU' SOMMANO m²	409,00	2,70	1'104,30	591,68	53,580
9 T26_01.E05. 031.001	RETE ELETTROSALDATA PER MASSETTO DIM.CM.10X10 Ø 5 SOMMANO m²	146,30	6,79	993,38	276,56	27,840
10 T26_01.F06. 010.007	POZZETTO DI ISPEZIONE IN CLS PREFABBRICATO DIM. CM.90x90x90 ESTERNE CON BOCCA TARATA SOMMANO cad	1,00	375,91	375,91	94,62	25,170
11 T26_04.A04. 008.001	SCAVO A STRETTA SEZIONE OBBLIGATA - PROF.< m 1,50 SOMMANO m³	1'854,16	5,17	9'586,01	3'654,18	38,120
12 T26_04.A04. 011.001	SCAVO A STRETTA SEZIONE OBBLIGATA - PROF.< m 1,50 - SOVRAPPREZZO PER SCAVI ISOLATI SOMMANO m³	568,16	1,48	840,88	449,79	53,490
13 T26_04.B12. 001.001	CORPI STRADALI - MATERIALE ARIDO DI CAVA (STABILIZZATO) SOMMANO m³	507,75	41,93	21'289,96	870,76	4,090
14 T26_04.B12.	CORPI STRADALI - MATERIALE RICICLATO SOMMANO m³	551,25	25,00	13'781,25	945,39	6,860
	A R I P O R T A R E			64'302,89	10'233,23	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			64'302,89	10'233,23	
001.005 15 T26_04.E06. 002.001	ZANELLA IN CLS PREFABBRICATA PETTA SINGOLA DIM. CM.25x8x100 SOMMANO m	77,50	19,15	1'484,13	511,73	34,480
16 T26_04.E06. 002.002	ZANELLA IN CLS PREFABBRICATA DOPPIA PETTA DIM. CM.50x8x100 SOMMANO m	13,00	24,89	323,57	94,45	29,190
17 T26_04.E06. 011.001M1	CORDONATO IN CLS PREFABBRICATO DIRITTO DIM.12X25X100CM. . (MODIFICATA DA 8 A 12 CM.) SOMMANO m	698,00	26,35	18'392,30	6'819,86	37,080
18 T26_04.E06. 011.001M2	CORDONATO IN CLS PREFABBRICATO CURVILINEO DIM.12X25X100CM. . (MODIFICATA DA 12 - DI M1 A 12 CM.) SOMMANO m	98,20	34,90	3'427,18	1'270,80	37,080
19 T26_04.E06. 020.001M1	PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI IN CLS VIBROCOMPRESSO - (MODIFICATA MATT MONOSTRATO DRENANTE - PR.P22.046.001) SOMMANO m²	1'172,50	37,75	44'261,88	11'658,58	26,340
20 T26_04.E06. 020.001M2	PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI IN CLS VIBROCOMPRESSO - (MODIFICATA MATTONCINO MONOSTRATO - PR.P22.045.001) SOMMANO m²	132,00	36,10	4'765,20	1'255,15	26,340
21 T26_04.F06. 007.003	FOGNATURA IN PVC RIGIDO DIAM.160 mm SN4 SDR34 SOMMANO m	31,60	27,91	881,96	173,13	19,630
22 T26_04.F06. 007.005	FOGNATURA IN PVC RIGIDO DIAM.200 mm SN4 SDR34 SOMMANO m	105,20	44,38	4'668,78	631,69	13,530
23 T26_04.F06. 007.007	FOGNATURA IN PVC RIGIDO DIAM.400 mm SN4 SDR34 SOMMANO m	126,00	83,73	10'549,98	756,43	7,170
24 T26_04.F06. 008.0002	FOGNATURA IN PVC RIGIDO DIAM.125 mm SN8 SDR34 SOMMANO m	5,70	23,32	132,92	31,22	23,490
25 T26_04.F06. 008.0002M	FOGNATURA IN PVC RIGIDO DIAM.160 mm SN8 SDR34 - (MODIFICATA DA 125 A 160MM) SOMMANO m	79,30	30,05	2'382,97	559,76	23,490
26 T26_04.F06. 008.001	FOGNATURA IN PVC RIGIDO DIAM.200 mm SN8 SDR34 SOMMANO m	99,20	38,69	3'838,05	543,47	14,160
27 T26_04.F06. 008.002	FOGNATURA IN PVC RIGIDO DIAM.250 mm SN8 SDR34 SOMMANO m	82,50	44,70	3'687,75	452,12	12,260
28 T26_04.F06. 008.003	FOGNATURA IN PVC RIGIDO DIAM.315 mm SN8 SDR34 SOMMANO m	126,70	65,66	8'319,12	761,20	9,150
29	POZZETTO DI ISPEZIONE IN CLS PREFABBRICATO DIM.					
	A R I P O R T A R E			171'418,68	35'752,82	

[illegible]

COMMITTENTE: COMUNE DI TERRICCIOLA [Computo Metrico Esecutivo.dcf] (N:\06 - Opere Pubbliche\IMPIANTI SPORTIVI - GESTIONE\)